

PRZEDMIAR - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PRZEBUDOWA DROGI W m. BRZEZIA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym oraz dowieszenie dodatkowego toru elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV

ADRES INWESTYCJI : m. Brzezia, gm. Sanniki

INWESTOR : Gmina Sanniki

ADRES INWESTORA : ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Radomir Mielcarek (Elektryczna)

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Radosław Habaj (Elektryczna)

DATA OPRACOWANIA : 14.11.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.11.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kolizja nr 2			
1	KNNR 9	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami	szt.		
d.1	0901-08 ¹⁾	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami	słup		
d.1	0901-02 ¹⁾	1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy z izolatorem	szt.		
d.1	0902-05 ¹⁾ analogia	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Kolizja nr 3			
4	KNNR-W 9	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami	szt		
d.2	0901-08 ²⁾ analogia	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
d.2	0903-01 ¹⁾	6	słup	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik narożny lub krańcowy	szt.		
d.2	0902-02 ¹⁾ analogia	4+4+3+9	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm ²	km przew.		
d.2	0905-01 ¹⁾	0.327	km przew.	0.327	
				RAZEM	0.327
8	KNNR 5	Montaż izolatorów trzpieniowych na słupach i stacji transformatorowej	szt.		
d.2	1407-02 ¹⁾ analogia	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNNR 5	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²)	m		
d.2	0603-07 ¹⁾	37.5	m	37.500	
				RAZEM	37.500
10	KNNR 5	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
d.2	0605-02 ¹⁾	59	m	59.000	
				RAZEM	59.000
11	KNNR 5	Montaż ograniczników przepięć GX 15-24 na słupach stacji transformatorowej	kpl.		
d.2	1408-01 ¹⁾ analogia	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNNR 5	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm ² ręcznie	szt.		
d.2	0803-02 ¹⁾	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2	WACETOB 2000