

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

13		Przebudowa sieci telekomunikacyjnej			
126 d.13	ZN-97/TP S.A.-040 0502-09	Układanie kabla wypełnionego o śr.do 50 mm, w rowie kablowym wykonanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kat. III (1 kabel) - kabel 2 parowy	m		
		520.01	m	520.010	
127 d.13	ZN-97/TP S.A.-040 0707-01	Montaż złączy przelot.kabli wyp.opanc.typu kanałowego ułożonych w ziemi z zast.pojed.łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 2 parach	złącz.	RAZEM	520.010
		14	złącz.	14.000	
128 d.13	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III, przepust rurą HDPE 110/6,3	m	RAZEM	14.000
		72	m	72.000	
				RAZEM	72.000

KOSZTORYS NAFKADZU

13		Przebudowa sieci telekomunikacyjnej						
126 d.13	ZN-97/TP S.A.-040 0502-09	Układanie kabla wypełnionego o śr.do 50 mm, w rowie kablowym wykonanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kat. III (1 kabel) - kabel 2 parowy	m	520.010				
	999	-- Robocizna --	r-g		0.2245			
	t000061 3221	-- Materiały -- taśma ostrzegawcza kabel XzTKMXpw 2x2x0,5	m m		1.0300 1.0250			
	t0003	-- Sprzęt -- samochód dostawczy do 0,9 t	m-g		0.0218			
	t0001	samochód skrzyniowy do 3,5 t	m-g		0.0224			
	t0017	przyczepa kablowa	m-g		0.0280			
	t0011	ubijak spalinowy	m-g		0.0334			
	t0019	koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kW z lemieszem spycharkowym	m-g		0.0592			
127 d.13	ZN-97/TP S.A.-040 0707-01	Montaż złączy przelot.kabli wyp.opanc.typu kanałowego ułożonych w ziemi z zast.pojed.łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 2 parach	złącz.	14.000				
	999	-- Robocizna --	r-g		12.4600			
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Ilość	Nakład jedn.	Cena jean.	Koszt jean.	wartosc
	t000101	złącze przelotowe KM-2	kpl.		1.0000			
	t000102	łącznik żył pojedynczy	szt.		21.0000			
	t000084	gaz propan-butan	kg		0.1700			
	t000106	rura termokurczliwa z klejem	m		0.4000			
	t000105	przykrywa kablowa żelbetowa	szt.		1.0000			
	t000107	przewód Lyd 6 mm2	m		0.5000			
	t000082	spoiwo LC 60 z topikiem	kg		0.1000			
	t0024	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 0.9 t	m-g		2.2000			
128 d.13	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III, przepust rurą HDPE 110/6,3	m	72.000				
	999	-- Robocizna -- 1.56*0.955=	r-g		1.4898			
	8520600	-- Materiały -- rura HDPE 110/6,3	m		1.0000			
	39921	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 3.5 t (tram-bus)	m-g		0.3900			